

平陆县 2024 年通道绿化项目 一标段施工合同

甲方：平陆县林业局

乙方：山西腾晖杰建筑工程有限公司

为了确保平陆县 2024 年通道绿化项目(522 线三湾—常乐段)顺利实施，高标准高质量完成建设任务，根据招标投标结果和《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方就平陆县 2024 年通道绿化项目(522 线三湾—常乐段)一标段事宜协商一致，订立本合同，并共同遵守，严格履行。

一、项目名称：

平陆县 2024 年通道绿化项目(522 线三湾—常乐段)

二、项目地点及项目建设内容：

1、项目地点：

平陆县三湾村、太阳渡村、关家窝村、涧北村

2、项目建设内容：

后附工程量清单

三、项目工期及管护期：

2024 年 6 月 17 日开始施工，11 月底完成土方施工、苗木栽植等任务。2024 年 12 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日进行工程管护，管护期 18 个月。

四、项目质量要求：

以设计为准

五、项目造价：本合同项目总造价 2841430.29 元，（大写） 贰佰捌拾肆万壹仟肆佰叁拾元贰角玖分。

六、施工要求：

1、乙方必须严格按照设计要求的技术标准进行施工，在施工中发现设计与现地有误，应书面告知监理、甲方，协商解决。

2、乙方必须保证所购栽植苗木品种、规格、数量、质量符合设计要求，施工、管护规范，确保工程的质量。苗木进入工地时，要经监理确认合格后，方可栽植。而且所调回苗木必须具备两证一签一级苗，否则视为不合格工程，不予验收。

3、苗木规格、整带挖坑规格、栽植标准、抚育管护标准等必须按设计技术标准要求施工。不符合技术要求标准，都不予验收。

4、乙方在施工前、中、后，对施工现场拍照，留资料存档。

5、乙方要做好施工日志作为验收依据。

七、双方权利与义务

1、甲方应根据分批验收结果按时分批足额向乙方支付项

目款。

2、甲方应为乙方施工尽可能提供便利，并协调解决乙方施工中的土地等矛盾和问题。

3、乙方要严格按照设计技术要求施工，否则，甲方不予验收或有权拒付项目资金，并有权要求乙方予以返工并且造成的损失由乙方自行承担。

4、乙方应如期完成所承建的绿化任务，因乙方原因造成项目任务延期、达不到项目要求的，甲方有权要求乙方返工并拒付项目资金。

5、乙方应接受甲方的全程监督检查。

6、乙方应保证现场施工安全，发生安全事故由乙方自负。

八、资金兑现

项目资金实行报账制。项目验收和资金拨付分三次进行，第一次验收在2024年11月底完成土方施工、苗木栽植后，乙方向林业局和监理公司提交初验申请和完成的工程量清单，再由监理公司组织验收组验收完成工程量，根据中标综合单价核算总工程款，并给乙方拨付20%工程款；第二次验收在项目管护期至2025年11月底，经验收组验收合格后，再拨付乙方50%工程款；第三次验收在管护期满后，由乙方提出验收申请，经验收组验收合格的工程量，根据综合单价进行工程决算和项目审计，并拨付项目剩余工程款。

九、本合同在履行过程中如发生争议，由甲、乙、监理方

三方协商解决。

十、本合同未尽事宜，经三方协商后，签定补充协议。

十一、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字（盖章），并加盖单位公章后正式生效。

十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报账一份。

附表：平陆县 2024 年通道绿化项目 (522 线三湾—常乐段)
一标段工程量清单

甲

方：(公章)



法

人：

[Handwritten signature]

乙

方：(公章)



法

人：



2024年6月17日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一带
乐段)一标段

工程名称：太阳渡村段绿化-道路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m ²	6335.8			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:金叶白蜡 2. 胸径:10cm 3. 分枝点:2.8-3.0m 4. 冠幅:2.5-3m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	355			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:白皮松 2. 株高:2.0m 3. 冠幅:1.2-1.5m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	948			
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:红花紫薇 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	510			
5	050102002002	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	488			
6	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:常夏石竹 2. 单位面积株数:二年生,带营养钵,36株/m ² 3. 养护期:18个月	m ²	2008.9			
7	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:鸢尾 2. 单位面积株数:二年生,25株/m ² 3. 养护期:18个月	m ²	1504.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一带
乐段)一标段

工程名称：太阳渡村段绿化-道路

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
8	05010200 8003	栽植花卉	1. 花卉种类:细叶麦冬 2. 单位面积株数:二年生, 64株/m ² 3. 养护期:18个月	m ²	2822.5			
9	05010200 5001	紫穗槐 (沟)	1. 种类:紫穗槐 2. 地径:0.5cm 3. 高:15cm截杆 4. 单位面积株数:6株/m ² 5. 养护期:18个月	m ²	31093.3			
10	05010200 5002	紫穗槐 (坡)	1. 种类:紫穗槐 2. 地径:0.5cm 3. 高:15cm截杆 4. 单位面积株数:6株/m ² 5. 养护期:18个月	m ²	14332.2			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024

年通道绿化项目

（522线三湾一带

乐段）一标段

第 1 页 共 5 页

工程名称：太阳渡村段绿化-组团绿化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		苹果花镜						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m ²	975.7			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 国槐 2. 胸径: 25-30cm 3. 分枝点: 2-2.5m 4. 冠幅: 3-4m 5. 起挖方式: 带土球 6. 养护期: 18个月	株	1			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 丛生朴树 2. 地径: 45-50cm 3. 高度: 6.5-7m 4. 冠幅: 3.5-4m 5. 起挖方式: 带土球 6. 养护期: 18个月	株	1			
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 丛生乌柏 2. 地径: 45-50cm 3. 高度: 6.5-7m 4. 冠幅: 3.5-4m 5. 起挖方式: 带土球 6. 养护期: 18个月	株	2			
5	050102001004	栽植乔木	1. 种类: 景观松 2. 地径: 16-18cm 3. 高度: 3-3.5m 4. 冠幅: 2.5-3m 5. 起挖方式: 带土球 6. 养护期: 18个月	株	2			
6	050102001005	栽植乔木	1. 种类: 造型金姬水蜡 2. 地径: 16-18cm 3. 高度: 3-3.5m 4. 冠幅: 2.5-3m 5. 起挖方式: 带土球 6. 养护期: 18个月	株	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一带
乐段)一标段

工程名称：太阳渡村段绿化-组团绿化

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
7	05010200 1006	栽植乔木	1. 种类:白皮松A 2. 株高:3-3.5m 3. 冠幅:2-2.5m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	15			
8	05010200 1007	栽植乔木	1. 种类:红豆杉 2. 株高:1.5m 3. 冠幅:0.6-0.8m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	9			
9	05010200 1008	栽植乔木	1. 种类:樱花 2. 地径:8cm 3. 分支点:1-1.2m 4. 冠幅:2m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	6			
10	05010200 1009	栽植乔木	1. 种类:日本红枫 2. 杆径:6cm 3. 分支点:0.6-0.8m 4. 冠幅:1.5-2m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	5			
11	05010200 2001	栽植灌木	1. 种类:红花紫薇 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	7			
12	05010200 2002	栽植灌木	1. 种类:重瓣红花木槿 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	8			
13	05010200 2003	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球A 2. 株高:2.0m 3. 冠幅:2.0m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一带
乐段)一标段

工程名称：太阳渡村段绿化-组团绿化

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
14	05010200 2004	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球B 2. 株高:1.0m 3. 冠幅:1m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	4			
15	05010200 2005	栽植灌木	1. 种类:金叶女贞球B 2. 株高:1.0m 3. 冠幅:1m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	14			
16	05010200 2006	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨球A 2. 株高:1.5m 3. 冠幅:1.5m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	2			
17	05010200 2007	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨球B 2. 株高:1.0m 3. 冠幅:1.0m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	5			
18	05010200 3001	栽植竹类	1. 竹种类:竹子 2. 竹胸径或根盘丛径: 胸径2-2.5cm 高4- 4.5m 16株/m ²	株	250			
19	05010200 5001	栽植绿篱	1. 种类:红叶石楠 2. 篱高:剪后高40cm 3. 冠幅:20cm 4. 单位面积株数:36株 /m ² 5. 养护期:18个月	m ²	74.8			
20	05010200 5002	栽植绿篱	1. 种类:大叶黄杨 2. 篱高:剪后高40cm 3. 冠幅:20cm 4. 单位面积株数:36株 /m ² 5. 养护期:18个月	m ²	36.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一带
乐段)一标段

工程名称：太阳渡村段绿化-组团绿化

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
21	050102005003	栽植绿篱	1. 种类:金森女贞 2. 篱高:剪后高40cm 3. 冠幅:20cm 4. 单位面积株数:36株/m2 5. 养护期:18个月	m2	25.3			
22	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:佛甲草 2. 单位面积株数:二年生, 25株/m2 3. 养护期:18个月	m2	25			
23	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:常夏石竹 2. 单位面积株数:二年生, 带营养钵, 36株/m2 3. 养护期:18个月	m2	21.8			
24	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:鸢尾 2. 单位面积株数:二年生, 25株/m2 3. 养护期:18个月	m2	134.9			
25	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:白三叶 2. 铺种方式:播草籽 3. 养护期:18个月	m2	409.4			
		五角枫林						
26	050101010002	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	1010			
27	050102001010	栽植乔木	1. 种类:景观松 2. 地径:16-18cm 3. 高度:3-3.5m 4. 冠幅:2.5-3m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一常
乐段) 一标段

工程名称：太阳渡村段绿化-组团绿化

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
28	050102001011	栽植乔木	1. 种类:五角枫 2. 地径:8cm 3. 分支点:2.2-2.4m 4. 冠幅:1.5-2m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	65			
29	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:白三叶 2. 铺种方式:播草籽 3. 养护期:18个月	m2	1010			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一带
乐段)一标段

工程名称：太阳渡村段绿化-组团土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		苹果花镜						
1	050101011001	绿地起坡造型	1. 回填土质要求:素土 2. 取土运距:外购土	m3	271.7			
2	050201001001	园路	1. 鹅卵石直铺均匀,白色 2. 两侧安植园林隔离	m2	247.8			
3	050307019001	其他景观摆设	1. 名称及材质:苹果造型(不锈钢) 2. 规格尺寸:高3m*宽	个	1			
4	050307019002	其他景观摆设	1. 名称及材质:茅草伞(不锈钢) 2. 规格尺寸:直径3m	个	1			
5	05B005	沙坑	1. 长30m*高0.8m*厚度0.02m防腐木镶嵌在方钢框架上 2. 焊接长30m*高0.8m*厚度0.025m方钢框架,固定沙坑边上 3. 均普粗砂深0.7m	m2	11			
6	050305004001	树池坐凳	1. 桌凳形状:圆形周长9.5m*高0.7m*宽0.5m,面层喷漆	个	1			
7	050301005001	点风景石	1. 石料种类:自然景石 2. 石料规格、重量:每块1-3T,每组2-3块	t	10			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一带
乐段)一标段

工程名称：三湾村段绿化-道路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	4772.1			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:金叶白蜡 2. 胸径:10cm 3. 分枝点:2.8-3.0m 4. 冠幅:2.5-3m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	244			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:雪松 2. 株高:5-6m 3. 冠幅:2.5-3.0m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	28			
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类:白皮松 2. 株高:2.0m 3. 冠幅:1.2-1.5m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	634			
5	050102002001	栽植灌木	1. 种类:红花紫薇 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	253			
6	050102002002	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	191			
7	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:常夏石竹 2. 单位面积株数:二年生,带营养钵,36株/m2	m2	1628.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾—常
乐段)一标段

工程名称：三湾村段绿化—道路

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	05010200 8002	栽植花卉	1. 花卉种类:鸢尾 2. 单位面积株数:二年 生, 25株/m ² 3. 养护期:18个月	m ²	1226			
9	05010200 8003	栽植花卉	1. 花卉种类:细叶麦冬 2. 单位面积株数:二年 生, 64株/m ² 3. 养护期:18个月	m ²	1917.8			
10	05010200 5001	紫穗槐 (沟)	1. 种类:紫穗槐 2. 地径:0.5cm 3. 高:15cm截杆 4. 单位面积株数:6株 /m ² 5. 养护期:18个月	m ²	6449.9			
11	05010200 5002	紫穗槐 (坡)	1. 种类:紫穗槐 2. 地径:0.5cm 3. 高:15cm截杆 4. 单位面积株数:6株 /m ² 5. 养护期:18个月	m ²	1736.2			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一带
乐段) 一标段

工程名称：三湾村段绿化-组团绿化

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		大天鹅花镜						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m ²	1060.6			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径:25-30cm 3. 分枝点:2-2.5m 4. 冠幅:3-4m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	2			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:丛生乌柏 2. 地径:45-50cm 3. 高度:6.5-7m 4. 冠幅:3.5-4m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	1			
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类:景观松 2. 地径:16-18cm 3. 高度:3-3.5m 4. 冠幅:2.5-3m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	4			
5	050102001004	栽植乔木	1. 种类:白皮松A 2. 株高:3-3.5m 3. 冠幅:2-2.5m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	23			
6	050102001005	栽植乔木	1. 种类:红豆杉 2. 株高:1.5m 3. 冠幅:0.6-0.8m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一常
乐段)一标段

工程名称：三湾村段绿化-组团绿化

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
7	05010200 1006	栽植乔木	1. 种类:樱花 2. 地径:8cm 3. 分支点:1-1.2m 4. 冠幅:2m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	11			
8	05010200 1007	栽植乔木	1. 种类:日本红枫 2. 杆径:6cm 3. 分支点:0.6-0.8m 4. 冠幅:1.5-2m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	7			
9	05010200 2001	栽植灌木	1. 种类:红花紫薇 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	22			
10	05010200 2002	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球B 2. 株高:1.0m 3. 冠幅:1m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	17			
11	05010200 2003	栽植灌木	1. 种类:金叶女贞球B 2. 株高:1.0m 3. 冠幅:1m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	13			
12	05010200 5001	栽植绿篱	1. 种类:红叶石楠 2. 篱高:剪后高40cm 3. 冠幅:20cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:18个月	m ²	96.9			
13	05010200 5002	栽植绿篱	1. 种类:大叶黄杨 2. 篱高:剪后高40cm 3. 冠幅:20cm 4. 单位面积株数:36株/m ² 5. 养护期:18个月	m ²	180.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一常
乐段)一标段

工程名称：三湾村段绿化-组团绿化

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
14	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:佛甲草 2.单位面积株数:二年生,25株/m ² 3.养护期:18个月	m ²	10			
15	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:鸢尾 2.单位面积株数:二年生,25株/m ² 3.养护期:18个月	m ²	47			
16	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:白三叶 2.铺种方式:播草籽 3.养护期:18个月	m ²	726			
		白皮松林						
17	050101010002	整理绿化用地	1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输	m ²	505			
18	050102001008	栽植乔木	1.种类:景观松 2.地径:16-18cm 3.高度:3-3.5m 4.冠幅:2.5-3m 5.起挖方式:带土球 6.养护期:18个月	株	2			
19	050102001009	栽植乔木	1.种类:白皮松B 2.株高:2m 3.冠幅:1.2-1.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:18个月	株	87			
20	050102012002	铺种草皮	1.草皮种类:白三叶 2.铺种方式:播草籽 3.养护期:18个月	m ²	505			
		银杏林						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾—常
乐段)一标段

工程名称：三湾村段绿化-组团绿化

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
21	050101010003	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	1025			
22	050102001010	栽植乔木	1. 种类:景观松 2. 地径:16-18cm 3. 高度:3-3.5m 4. 冠幅:2.5-3m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	2			
23	050102001011	栽植乔木	1. 种类:银杏B 2. 胸径:8cm 3. 株高:6-8m 4. 冠幅:2.5-3m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	64			
24	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:白三叶 2. 铺种方式:播草籽 3. 养护期:18个月	m2	1025			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一常
乐段) 一标段

工程名称：三湾村段绿化-组团土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		大天鹅花镜						
1	050101011001	绿地起坡造型	1. 回填土质要求:素土 2. 取土运距:外购土	m3	267.68			
2	050307019001	其他景观摆设	1. 名称及材质:天鹅雕塑(不锈钢) 2. 规格尺寸:高8m*宽	个	1			
3	050301005001	点风景石	1. 石料种类:自然景石 2. 石料规格、重量:每块1-3T, 每组2-3块	t	10			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一常
乐段)一标段

工程名称：涧北村段绿化-道路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m ²	3325.9			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:金叶白蜡 2. 胸径:10cm 3. 分枝点:2.8-3.0m 4. 冠幅:2.5-3m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	147			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:白皮松 2. 株高:2.0m 3. 冠幅:1.2-1.5m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	402			
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:红花紫薇 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	284			
5	050102002002	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	195			
6	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:常夏石竹 2. 单位面积株数:二年生,带营养钵,36株/m ²	m ²	866.1			
7	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:鸢尾 2. 单位面积株数:二年生,25株/m ² 3. 养护期:18个月	m ²	555			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一带
乐段)一标段

工程名称：关家窝村段绿化-道路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m ²	4241.8			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:金叶白蜡 2. 胸径:10cm 3. 分枝点:2.8-3.0m 4. 冠幅:2.5-3m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	247			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:雪松 2. 株高:5-6m 3. 冠幅:2.5-3.0m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	3			
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类:白皮松 2. 株高:2.0m 3. 冠幅:1.2-1.5m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:18个月	株	491			
5	050102002001	栽植灌木	1. 种类:红花紫薇 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	169			
6	050102002002	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	279			
7	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:常夏石竹 2. 单位面积株数:二年生,带营养钵,36株/m ²	m ²	588.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一带
乐段)一标段

工程名称：关家窝村段绿化-组团绿化

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		紫薇林						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	163			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:景观松 2. 地径:16-18cm 3. 高度:3-3.5m 4. 冠幅:2.5-3m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	2			
3	050102002001	栽植灌木	1. 种类:红花紫薇 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	23			
4	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:白三叶 2. 铺种方式:播草籽 3. 养护期:18个月	m2	163			
		木槿林						
5	050101010002	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	278			
6	050102001002	栽植乔木	1. 种类:景观松 2. 地径:16-18cm 3. 高度:3-3.5m 4. 冠幅:2.5-3m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：平陆县2024
年通道绿化项目
(522线三湾一常
乐段)一标段

工程名称：关家窝村段绿化-组团绿化

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
7	050102002002	栽植灌木	1. 种类:重瓣红花木槿 2. 干径:3-4cm 3. 分枝点:0.8-1.0m 4. 冠幅:0.6-0.8m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	52			
8	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:白三叶 2. 铺种方式:播草籽 3. 养护期:18个月	m2	278			
		樱花林						
9	050101010003	整理绿化用地	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	700.5			
10	050102001003	栽植乔木	1. 种类:景观松 2. 地径:16-18cm 3. 高度:3-3.5m 4. 冠幅:2.5-3m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	2			
11	050102001004	栽植乔木	1. 种类:樱花 2. 地径:8cm 3. 分支点:1-1.2m 4. 冠幅:2m 5. 起挖方式:带土球 6. 养护期:18个月	株	157			
12	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:白三叶 2. 铺种方式:播草籽 3. 养护期:18个月	m2	700.5			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。